

**Opis przedmiotu zamówienia
dla części I zamówienia**

Montaż wykładzin PCV w pomieszczeniach z następujących materiałów będących w posiadaniu Inwestora:

- grunt Uzin PE 230 – **10 kg**
- klej do wykładzin Uzin KE 418 20 kg – **6 szt.**
- klej kontaktowy Uzin GN 222 5kg – **1 szt.**
- masa samopoziomująca Uzin NC 146 25 kg – **84 szt.**
- masa szpachlowa Uzin NC 182 25 kg – **2 szt.**
- sznur do spawu – **360 mb**
- wykładzina Novoflor extra (klasa antypoślizgowa R10, klasa ścieralności T) szerokość 1,5 m, grubość min 2mm, kolor wykładziny Fatra Grit 2016-2 – **306 m2**

Łączna powierzchnia do zamontowania wykładzin PCV to 231,1 m2 + wyoblenia (wywinięcie wykładziny na ścianie o wysokości 10 cm).

Obejmuje ona następujące pomieszczenia wyszczególnione na rzucie (w załączeniu):

- 13 pokoi biurowych oznaczonych symbolami: Pom. 1, Pom. 2, Pom. 3, Pom. 4, Pom. 5, Pom. 6, Pom. 7, Pom. 8, Pom. 9, Pom. 10, Pom. 11, Pom. 12, Regon .
- ciągi komunikacyjne oznaczone symbolami: Kom. 1, Kom. 2, Kom. 3.

Zakres prac:

- 1) Przygotowanie podłoża pod wylewki samopoziomujące:
 - naprawa pęknięć i uszkodzeń na powierzchni podłogi,
 - gruntowanie podłoża preparatem gruntującym.
- 2) Wykonanie wylewek samopoziomujących:
 - wylanie masy samopoziomującej,
 - szlifowanie powierzchni masy samopoziomującej w celu usunięcia nierówności.
- 3) Ułożenie wykładzin PCV z wywinięciem na ścianę (wyobleniem):
 - położenie wykładziny obiektowej na wskazanej powyżej powierzchni,
 - spawanie złączy wykładziny,
 - mycie i konserwacja całej powierzchni.

